



INRGREF

المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية، المياه والغابات
Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts

République Tunisienne

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime

Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles

REF : 1727

Date : 20 AOUT 2026

Consultation N° 06/2026

Consultation pour la sélection d'un prestataire pour la réalisation de travaux agricoles dans le cadre du projet TRANS-SAHARA.

(REF N° : 101182176)

1. CONTEXTE

Dans le cadre du projet TRANS-SAHARA « **Novel WEF Nexus-based approaches towards agroforestry management in the Greater North African Region 101182176** » du programme Horizon Europe, l'Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF) lance une consultation pour la sélection d'un prestataire chargé de la réalisation des travaux agricoles et d'aménagement du terrain.

2. OBJET DE L'AVIS

L'objet du présent avis correspond à la sélection d'un prestataire chargé de la réalisation de travaux agricoles dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet TRANS-SAHARA.

3. MISSIONS

Le prestataire retenu sera chargé d'assurer la réalisation des travaux agricoles prévus dans le cadre du projet, conformément aux spécifications techniques, aux exigences de qualité et aux délais fixés par l'INRGREF.

4. VISITE DU SITE

Le soumissionnaire est invité à effectuer une visite des sites concernés avant la remise de son offre afin de prendre connaissance des conditions d'exécution des prestations avant la présentation de son offre.

5. SOUMISSION

Les prestataires intéressés sont priés de soumettre leurs dossiers sous pli fermé au bureau d'ordre de l'INRGREF ou par poste au plus tard le **09/10/2026**. Le cachet du bureau d'ordre faisant foi.

Les dossiers doivent comprendre les pièces suivantes :

1. La fiche des spécifications techniques signée et paraphée par le soumissionnaire (Annexe 1);
2. Le bordereau des prix (Annexe 2).



INRGREF

المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفيّة، المياه والغابات
Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts

République Tunisienne

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime

Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles

Adresse de soumission : Rue Hédi El Karray, El Menzah IV, B.P. n°10 - 2080 Ariana.

Tout dossier reçu après le délai indiqué ne sera pas pris en considération.

L'enveloppe doit être anonyme sans entête, logo ou cachet du soumissionnaire et doit porter l'indication suivante :

NE PAS OUVRIR
Consultation N° 06/2026
Projet TRANS-SAHARA- 10118217

6. Critères d'évaluation

Première étape :

- ✓ Vérification des offres
- ✓ Classement des offres financières par ordre croissant.

Deuxième étape :

- ✓ Vérification de la conformité des documents relatifs à l'offre technique présentée par le soumissionnaire le moins disant.
- ✓ Si ladite offre technique s'avère non conforme au cahier des charges, il sera procédé selon la même méthodologie pour les offres techniques concurrentes selon leur classement financier croissant.

7. PAIEMENT

Les paiements seront exclusivement réglés par l'Agence Nationale de Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR), en tant qu'organisme chargé de la Gestion financière du projet.

Le projet est exonéré à la TVA et tout paiement se fait par le biais d'un bon de commande.

Coordinatrice du projet
TRANS-SAHARA
Sihem JEBARI

Directrice générale de l'Institut
National de Recherches en Génie
Rural eaux et forêts

Le coordinateur du Projet
TRANS-SAHARA
Signature : Sihem Jebari

Directrice Générale de l'Institut
National de Recherches en Génie
Rural Eaux et Forêts
Signature: Sihem Jebari

Annexe 1. Fiche des spécifications techniques

1. Terrassement mécanique en banquettes suivant les courbes de niveau

1.1. Caractéristiques des travaux

Désignation	Spécifications
Localisation	Hammam Biadha – El Krib – Siliana
Superficie	2 ha
Type d'aménagement	Banquettes agricoles mécaniques
Méthode d'exécution	Bulldozer ou engin équivalent
Pente approximative du terrain	30 %
Espacement entre banquettes	23 m
Largeur indicative de la plateforme	Environ 5 m
Hauteur indicative du talus	1,00 à 1,50 m
Plateforme	Horizontale ou à très faible pente
Implantation	Suivant les courbes de niveau et validation de l'INRGREF

1.2. Obligations du prestataire

Le prestataire devra notamment :

- Assurer la mise à disposition des engins et équipements nécessaires ;
- Réaliser l'implantation et le piquetage des banquettes ;
- Respecter l'espacement indicatif ;
- Respecter les dimensions et caractéristiques validées par l'INRGREF ;
- Réaliser les terrassements de manière régulière et homogène ;
- Éviter toute dégradation des plantations, pistes, ouvrages ou aménagements existants ;
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chantier ;
- Remettre en état les zones éventuellement dégradées par les travaux ;
- Maintenir le chantier propre pendant et après l'exécution des travaux ;
- Respecter les instructions techniques données par les représentants de l'INRGREF.

2. Fixation biologique des terrassements par plantation

2.1. Caractéristiques

Désignation	Spécifications
Localisation	Hammam Biadha – El Krib – Siliana
Superficie	2 ha
Espacement indicatif	4 m × 4 m
Nombre théorique de plants	1 250 plants
Nombre théorique de trous	1 250 trous
Dimensions minimales des trous	60 × 60 × 60 cm
Localisation des plantations	Plateformes des banquettes

2.2. Travaux compris

La prestation comprend notamment :

- L'implantation des points de plantation ;
- L'ouverture des trous ;
- La préparation des trous ;
- La mise en place des plants ;
- Le remblayage ;
- Le tassement autour des plants ;
- La finition des zones de plantation.
- Les trois premières irrigations.

3. Plantation de figuiers à proximité de l'oued

3.1. Caractéristiques

Désignation	Spécifications
Localisation	Hammam Biadha – El Krib – Siliana
Linéaire concerné	200 m
Nombre de plants	300 figuiers
Espacement moyen indicatif	Environ 0,67 m
Profondeur minimale des trous	30 à 40 cm
Type de travaux	Implantation, ouverture des trous et plantation

3.2. Travaux compris

La prestation comprend :

- L'implantation des plants ;
- L'ouverture des trous ;
- La plantation ;
- Le remblayage ;
- Le tassement ;
- La finition autour des plants.
-

4. Réalisation de cuvettes de collecte des eaux pluviales autour des arbres

4.1. Caractéristiques

Désignation	Spécifications
Localisation	Hammam Biadha – El Krib – Siliana
Superficie	2 ha
Espacement	5 × 5 m
Nombre de cuvettes	800
Diamètre indicatif	1,20 à 1,50 m
Profondeur	15 à 20 cm
Hauteur de la bordure périphérique	20 à 30 cm

5. Aménagement du terrain et plantation – Sidi Amor, Ariana

5.1. Aménagement et préparation du terrain

Les travaux d'aménagement comprennent notamment :

- Le débroussaillage et le nettoyage du terrain ;
- L'enlèvement des déchets et obstacles présents sur la parcelle ;
- Le nivellement léger lorsque nécessaire ;
- La préparation superficielle du sol ;
- La délimitation de la parcelle ;
- L'implantation des lignes et points de plantation ;
- La préparation générale permettant la réalisation de la plantation dans de bonnes conditions.

Les travaux devront être réalisés sans dégrader les sols et en tenant compte des caractéristiques et de la topographie de la parcelle.

5.2. Plantation

Désignation	Spécifications
Localisation	Sidi Amor – Ariana
Superficie	1 ha
Espacement indicatif	5 × 5 m
Nombre de trous	400
Dimensions minimales des trous	60 × 60 × 60 cm
Type de travaux	Aménagement, implantation, ouverture des trous et plantation

5.3. Travaux compris

La prestation comprend :

- L'aménagement et la préparation du terrain ;
- L'implantation des points de plantation ;
- Le respect de l'espacement de 5×5 m ;
- La réalisation des trous de plantation ;
- La mise en place des plantations ;
- Le remblayage ;
- Le tassement ;
- La finition autour des plants ;
- Le nettoyage et la remise en état du site après travaux.

6. Moyens matériels et humains

Le prestataire devra disposer des moyens matériels et humains nécessaires à la bonne réalisation des travaux.

7. obligations générales du prestataire

Le prestataire retenu devra :

- Respecter les prescriptions techniques du présent cahier des charges ;
- Assurer la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires ;
- Respecter les implantations et dimensions validées par l'INRGREF ;
- Respecter les règles de sécurité sur le chantier ;
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver les ouvrages et plantations existants ;
- Assurer la propreté du chantier ;
- Évacuer les déchets résultant de son intervention ;
- Suivre les instructions techniques des représentants de l'INRGREF.



INRGREF

المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية، المياه والغابات
Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts

République Tunisienne

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime

Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles

Annexe 2. Demande de prix N°12/2026

Fournisseur :

Adresse :

MF :

Tél :

Email :

Client : INRGREF/Projet TRANS-SAHARA

Email : transahara.inrgref@gmail.com

Tél : 71230039/Poste : 4010

Date :

Objet : Réalisation des travaux agricoles et d'aménagement du terrain.

Unité : Dinars

Désignation	Unité	Qté	Taux TVA (%)	PUHT	PT HT
Terrassement mécanique en banquettes suivant les courbes de niveau	Ha	2			
Fixation biologique des terrassements par plantation	U	1 250			
Plantation de figuiers à proximité de l'oued	U	300			
Réalisation de cuvettes de collecte des eaux pluviales autour des arbres	U	800			
Aménagement du terrain et plantation – Sidi Amor, Ariana	Forfait	01			
Montant total HT					
TVA					
Total TTC					

Arrêtée la présente offre de prix à la somme de :

Validité de l'offre :

Signature et Cachet

Mode de règlement : Bon de commande